

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.03 MOBILIARIO				
15.03.01	m2 REF_MEJORAS ESTANTES Suministro y ejecución de estantes de madera contralaminada acabado doméstico, diseño según indicaciones de la DF.	586,55	0,00	0,00
15.03.02	m2 REF_MESAS Suministro y ejecución de mesa de madera contralaminada acabado doméstico, diseño según indicaciones de la DF.	18,28	52,48	959,33
15.03.03	m2 REF_ESTANTERIAS Estanterías de varias alturas, formadas por bastidor metálico anclado al forjado y sobre este y por las dos caras, tablero de madera al que se le ensanblan los estantes, ejecutado con madera contralaminada acabado doméstico, diseño según indicaciones de la DF.	62,21	112,30	6.986,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 MOBILIARIO.....				7.945,51
SUBCAPÍTULO 15.04 SEÑALIZACIÓN				
15.04.01	ud PROY_BALIZ. DAISALUX LEDA V OPAL Baliza IP65 IK 07. embellecedor redondo inox, 20 mm. de diámetro. Difusor opal personalizable. Fuente de luz led en color verde. Tensión de alimentación 24 V c.c./c.a.. Señalización en presencia de red y en ausencia mediante equipos de alimentación centralizados PBL-80 y PBL-25 que proporcionan a las balizas 1 hora de autonomía. Construidos según norma UNE-EN 60-598-1, conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y de baja tensión 93/68/CE, 89/336/CE y 73/23/CE. Apta para cumplir Real Decreto 27 Agosto 1982, núm. 2816/82. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	20,00	39,85	797,00
13.03.01	ud PROY_PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado y rotulación reflectante, según planos correspondientes, fijada mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	40,00	3,48	139,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 SEÑALIZACIÓN.....				936,20
TOTAL CAPÍTULO BIB15 EQUIPAMIENTO.....				16.482,99
TOTAL.....				4.402.565,92